



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ETE
- Estação de Tratamento de Efluente
ÁREA 2511
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				308.786,57	245.660,40
					308.786,57	245.660,40
EBN.OPP	SUPRIMENTO				110.142,71	87.625,90
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				110.142,71	87.625,90
EBN.OPP.2511	Estação de Tratamento de Efluente				110.142,71	87.625,90
EBN.OPP.2511-IN	Industrial				110.142,71	87.625,90
EBN.OPP.2511-INE	Elétrica				101.310,15	80.599,01
EBN.OPP.2511-INE-01	Fornecimento				101.310,15	80.599,01
EBN.OPP.2511-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				101.310,15	80.599,01
EBN.OPP.2511-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	101.310,15	101.310,15	80.599,01
EBN.OPP.2511-INI	Instrumentação				8.832,56	7.026,89
EBN.OPP.2511-INI-01	Fornecimento				8.832,56	7.026,89
EBN.OPP.2511-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				8.832,56	7.026,89
EBN.OPP.2511-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	1.398,88	1.398,88	1.112,90
EBN.OPP.2511-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	7.433,68	7.433,68	5.913,99
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				87.798,12	69.849,28
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				87.798,12	69.849,28
EBN.OCC.2511	Estação de Tratamento de Efluente				87.798,12	69.849,28
EBN.OCC.2511-IN	Industrial				87.798,12	69.849,28
EBN.OCC.2511-INT	Tubulação				18.211,83	14.488,74
EBN.OCC.2511-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				14.007,63	11.144,02
EBN.OCC.2511-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				6.577,34	5.232,72
EBN.OCC.2511-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	262,15	25,09	6.577,34	5.232,72
EBN.OCC.2511-INT-02-0200	Válvulas				355,05	282,47
EBN.OCC.2511-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	3,00	118,35	355,05	282,47
EBN.OCC.2511-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				7.075,24	5.628,83
EBN.OCC.2511-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	383,69	18,44	7.075,24	5.628,83
EBN.OCC.2511-INT-03	Testes				4.204,20	3.344,72
EBN.OCC.2511-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				4.204,20	3.344,72
EBN.OCC.2511-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	4,00	393,56	1.574,24	1.252,41
EBN.OCC.2511-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	4,00	657,49	2.629,96	2.092,31
EBN.OCC.2511-INE	Elétrica				61.676,39	49.067,68
EBN.OCC.2511-INE-01	Suportes				3.606,04	2.868,84
EBN.OCC.2511-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				2.371,87	1.886,98
EBN.OCC.2511-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	19,78	28,60	565,56	449,94
EBN.OCC.2511-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	60,13	30,04	1.806,31	1.437,04
EBN.OCC.2511-INE-01-0200	Montagen de Suportes				1.234,17	981,86
EBN.OCC.2511-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	19,78	17,56	347,25	276,26
EBN.OCC.2511-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	60,13	14,75	886,92	705,60
EBN.OCC.2511-INE-02	Aterramento / SPDA				21.282,05	16.931,30
EBN.OCC.2511-INE-02-0100	Aterramento				11.464,18	9.120,53
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	176,00	29,05	5.112,80	4.067,58
EBN.OCC.2511-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	2,00	32,29	64,58	51,38
EBN.OCC.2511-INE-02-0106	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA EXOTÉRMICA	pç	30,00	209,56	6.286,80	5.001,57
EBN.OCC.2511-INE-02-0200	SPDA				9.817,87	7.810,77
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	12,00	601,15	7.213,80	5.739,06
EBN.OCC.2511-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	2,00	259,86	519,72	413,47
EBN.OCC.2511-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	5,00	416,87	2.084,35	1.658,24
EBN.OCC.2511-INE-03	Encaminhamentos				18.054,64	14.363,67
EBN.OCC.2511-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				18.054,64	14.363,67
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 1/2 à 5 pol - Aço Carbono Galvanizado e Alumínio (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	64,00	141,09	9.029,76	7.183,78
EBN.OCC.2511-INE-03-0205	Montagem de kanaflex até 2..	m	52,00	38,93	2.024,36	1.610,51
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	107,20	36,60	3.923,52	3.121,42
EBN.OCC.2511-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	39,60	43,69	1.730,12	1.376,43
EBN.OCC.2511-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	18,00	51,98	935,64	744,36
EBN.OCC.2511-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	3,00	137,08	411,24	327,17
EBN.OCC.2511-INE-04	Cabos				11.528,36	9.171,58
EBN.OCC.2511-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				11.528,36	9.171,58
EBN.OCC.2511-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	676,80	13,31	9.008,21	7.166,63
EBN.OCC.2511-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	105,00	18,91	1.985,55	1.579,64
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	75,00	5,64	423,00	336,52
EBN.OCC.2511-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	8,00	13,95	111,60	88,79
EBN.OCC.2511-INE-05	Iluminação e Tomadas				7.205,30	5.732,29
EBN.OCC.2511-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				7.205,30	5.732,29
EBN.OCC.2511-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	29,00	170,67	4.949,43	3.937,60
EBN.OCC.2511-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	8,00	221,44	1.771,52	1.409,36
	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	15,00	32,29	484,35	385,33
EBN.OCC.2511-INI	Instrumentação				4.060,07	3.230,06
EBN.OCC.2511-INI-02	Encaminhamentos				1.153,14	917,41
EBN.OCC.2511-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				1.072,85	853,53
EBN.OCC.2511-INI-02-0104	Montagem de Kanaflex até 3 pol	m	22,00	46,78	1.029,16	818,77
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1,00	43,69	43,69	34,76
EBN.OCC.2511-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				80,29	63,88
EBN.OCC.2511-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	1,00	80,29	80,29	63,88
EBN.OCC.2511-INI-03	Cabos				883,73	703,07
EBN.OCC.2511-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				652,29	518,94



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
ETE
- Estação de Tratamento de Efluente
ÁREA 2511
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2511-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	51,00	12,79	652,29	518,94
EBN.OCC.2511-INI-03-0200	Ligação de Cabos				231,44	184,13
EBN.OCC.2511-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	4,00	57,86	231,44	184,13
EBN.OCC.2511-INI-06	Testes				126,72	100,81
EBN.OCC.2511-INI-06-0100	Cabos				126,72	100,81
EBN.OCC.2511-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	8,00	15,84	126,72	100,81
EBN.OCC.2511-INI-04	Instrumentos				1.896,48	1.508,77
EBN.OCC.2511-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				1.896,48	1.508,77
EBN.OCC.2511-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	2,00	506,69	1.013,38	806,21
EBN.OCC.2511-INI-04-0205	Instalação de Botoeiras de Emergencia	pç	2,00	208,08	416,16	331,08
	Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	1,00	466,94	466,94	371,48
EBN.OCC.2511-INN	Pintura e Isolamento				3.849,83	3.062,80
EBN.OCC.2511-INN-01	Pintura				3.849,83	3.062,80
EBN.OCC.2511-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				92,27	73,40
EBN.OCC.2511-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	12,57	2,63	33,06	26,30
EBN.OCC.2511-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	12,57	1,23	15,46	12,30
EBN.OCC.2511-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	12,57	1,72	21,62	17,20
EBN.OCC.2511-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	12,57	1,76	22,13	17,60
EBN.OCC.2511-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				31,63	25,16
EBN.OCC.2511-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	2,51	7,57	19,03	15,14
EBN.OCC.2511-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	1,89	6,68	12,60	10,02
EBN.OCC.2511-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				2.788,78	2.218,67
EBN.OCC.2511-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	382,55	3,66	1.400,13	1.113,90
EBN.OCC.2511-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	382,55	0,93	355,77	283,04
EBN.OCC.2511-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	382,55	1,28	489,66	389,56
EBN.OCC.2511-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	382,55	1,42	543,22	432,17
EBN.OCC.2511-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				788,81	627,56
EBN.OCC.2511-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	76,51	5,51	421,57	335,39
EBN.OCC.2511-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	57,38	6,40	367,24	292,17
EBN.OCC.2511-INN-01-0500	Identificação				148,34	118,01
EBN.OCC.2511-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	2,00	74,17	148,34	118,01
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61