



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM
- Comando da Base
ÁREA 2722
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				6.071.209,53	4.830.054,08
					6.071.209,53	4.830.054,08
EBN.OPP	SUPRIMENTO				2.186.979,03	1.739.888,39
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				2.186.979,03	1.739.888,39
EBN.OPP.2722	BSIM - Comando da Base				2.186.979,03	1.739.888,39
EBN.OPP.2722-IN	Industrial				2.186.979,03	1.739.888,39
EBN.OPP.2722-INT	Tubulação				334.796,66	266.353,18
EBN.OPP.2722-INT-01	Fornecimento				334.796,66	266.353,18
EBN.OPP.2722-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				334.796,66	266.353,18
EBN.OPP.2722-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	313.449,47	313.449,47	249.370,06
EBN.OPP.2722-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	21.347,19	21.347,19	16.983,12
EBN.OPP.2722-INE	Elétrica				949.046,88	755.030,40
EBN.OPP.2722-INE-01	Fornecimento				949.046,88	755.030,40
EBN.OPP.2722-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				949.046,88	755.030,40
EBN.OPP.2722-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	949.046,88	949.046,88	755.030,40
EBN.OPP.2722-INI	Instrumentação				903.135,49	718.504,81
EBN.OPP.2722-INI-01	Fornecimento				903.135,49	718.504,81
EBN.OPP.2722-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				903.135,49	718.504,81
EBN.OPP.2722-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	688.550,88	688.550,88	547.788,37
EBN.OPP.2722-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	54.594,04	54.594,04	43.433,22
EBN.OPP.2722-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	159.990,57	159.990,57	127.283,22
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				3.523.593,66	2.803.254,91
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				3.523.593,66	2.803.254,91
EBN.OCC.2722	BSIM - Comando da Base				3.523.593,66	2.803.254,91
EBN.OCC.2722-IN	Industrial				3.523.593,66	2.803.254,91
EBN.OCC.2722-INT	Tubulação				922.573,29	733.968,89
EBN.OCC.2722-INT-01	Suportes				85.478,48	68.003,87
EBN.OCC.2722-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				53.710,15	42.730,03
EBN.OCC.2722-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.534,24	28,60	43.879,26	34.908,90
EBN.OCC.2722-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	327,26	30,04	9.830,89	7.821,13
EBN.OCC.2722-INT-01-0200	Montagem de Suportes				31.768,33	25.273,84
EBN.OCC.2722-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	1.534,24	17,56	26.941,25	21.433,57
EBN.OCC.2722-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	327,26	14,75	4.827,08	3.840,27
EBN.OCC.2722-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				652.365,13	519.000,18
EBN.OCC.2722-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				385.275,59	306.512,55
EBN.OCC.2722-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	5.973,68	39,07	233.391,68	185.678,72
EBN.OCC.2722-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	5.702,92	25,09	143.086,26	113.834,71
EBN.OCC.2722-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	10,00	272,47	2.724,70	2.167,68
EBN.OCC.2722-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	286,19	21,22	6.072,95	4.831,44
EBN.OCC.2722-INT-02-0200	Válvulas				3.658,08	2.910,25
EBN.OCC.2722-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	12,00	68,14	817,68	650,52
EBN.OCC.2722-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	24,00	118,35	2.840,40	2.259,73
EBN.OCC.2722-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				263.431,46	209.577,38
EBN.OCC.2722-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	5.976,36	24,07	143.850,99	114.443,10
EBN.OCC.2722-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	6.313,92	18,44	116.428,68	92.626,82
EBN.OCC.2722-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	294,56	10,70	3.151,79	2.507,46
EBN.OCC.2722-INT-03	Testes				184.271,50	146.600,33
EBN.OCC.2722-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				183.933,75	146.331,63
EBN.OCC.2722-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	175,00	393,56	68.873,00	54.793,09
EBN.OCC.2722-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	175,00	657,49	115.060,75	91.538,54
EBN.OCC.2722-INT-03-0200	Ends				337,75	268,70
EBN.OCC.2722-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivo - Líquido Penetrante	Jt.	7,00	48,25	337,75	268,70
EBN.OCC.2722-INT-04	Instalação de Redes de Tubulação				458,18	364,51
EBN.OCC.2722-INT-04-0100	Serviços de Apoio				458,18	364,51
EBN.OCC.2722-INT-04-0109	Fabricação de Carretel para Teste de Tubulação de Ø 2.. a Ø 4..	pç	2,00	229,09	458,18	364,51
EBN.OCC.2722-INE	Elétrica				1.495.770,52	1.189.985,70
EBN.OCC.2722-INE-01	Suportes				40.583,17	32.286,62
EBN.OCC.2722-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				25.184,41	20.035,88
EBN.OCC.2722-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	787,88	28,60	22.533,40	17.926,83
EBN.OCC.2722-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	13,63	30,04	409,54	325,81
EBN.OCC.2722-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	116,99	19,16	2.241,47	1.783,24
EBN.OCC.2722-INE-01-0200	Montagem de Suportes				15.398,76	12.250,74
EBN.OCC.2722-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	791,52	17,56	13.899,11	11.057,67
EBN.OCC.2722-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	13,63	14,75	201,09	159,98
EBN.OCC.2722-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	116,99	11,10	1.298,56	1.033,09
EBN.OCC.2722-INE-02	Aterramento / SPDA				139.246,07	110.779,58
EBN.OCC.2722-INE-02-0100	Aterramento				127.649,37	101.553,63
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de					
EBN.OCC.2722-INE-02-0103	moldes)	m	3.097,08	29,05	89.970,17	71.577,30
EBN.OCC.2722-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	1.166,90	32,29	37.679,20	29.976,33
EBN.OCC.2722-INE-02-0200	SPDA				11.596,70	9.225,95
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra					
EBN.OCC.2722-INE-02-0201	e haste de aterramento)	pç	2,00	601,15	1.202,30	956,51
EBN.OCC.2722-INE-02-0204	Instalação de para raios e captos	pç	40,00	259,86	10.394,40	8.269,44
EBN.OCC.2722-INE-03	Encaminhamentos				292.283,07	232.530,78
EBN.OCC.2722-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				130.657,42	103.946,74
EBN.OCC.2722-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	687,29	188,56	129.595,40	103.101,83
EBN.OCC.2722-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	11,23	94,57	1.062,02	844,91
EBN.OCC.2722-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				100.785,81	80.181,87
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele,					
EBN.OCC.2722-INE-03-0212	luva e etc)	m	2.600,17	36,60	95.166,22	75.711,11
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e					
EBN.OCC.2722-INE-03-0213	etc)	m	98,00	43,69	4.281,62	3.406,32



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM
- Comando da Base
ÁREA 2722
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2722-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	25,74	51,98	1.337,97	1.064,44
EBN.OCC.2722-INE-03-0300	Montagem de Caixas, Abrigos,etc				60.839,84	48.402,17
EBN.OCC.2722-INE-03-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	148,00	411,08	60.839,84	48.402,17
EBN.OCC.2722-INE-04	Cabos				742.725,04	590.887,55
EBN.OCC.2722-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				742.725,04	590.887,55
EBN.OCC.2722-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	44.019,17	13,31	585.895,15	466.118,86
EBN.OCC.2722-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	387,00	18,91	7.318,17	5.822,09
EBN.OCC.2722-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	1.306,00	22,04	28.784,24	22.899,79
EBN.OCC.2722-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	1.130,00	25,85	29.210,50	23.238,91
EBN.OCC.2722-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	2.130,00	36,23	77.169,90	61.393,83
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	1.306,00	5,64	7.365,84	5.860,02
EBN.OCC.2722-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	46,00	13,95	641,70	510,52
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	56,00	37,22	2.084,32	1.658,22
EBN.OCC.2722-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	38,00	43,42	1.649,96	1.312,65
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	42,00	62,03	2.605,26	2.072,66
EBN.OCC.2722-INE-05	Iluminação e Tomadas				259.609,47	206.536,73
EBN.OCC.2722-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				259.609,47	206.536,73
EBN.OCC.2722-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	1.208,00	170,67	206.169,36	164.021,54
EBN.OCC.2722-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	7,00	221,44	1.550,08	1.233,19
	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	1.607,00	32,29	51.890,03	41.282,00
EBN.OCC.2722-INE-06	Instalações				12.801,10	10.184,13
EBN.OCC.2722-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				12.801,10	10.184,13
EBN.OCC.2722-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	10,00	1.280,11	12.801,10	10.184,13
EBN.OCC.2722-INE-07	Testes				8.522,60	6.780,31
EBN.OCC.2722-INE-07-0100	Cabos				8.522,60	6.780,31
EBN.OCC.2722-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	152,00	31,21	4.743,92	3.774,11
EBN.OCC.2722-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	147,00	21,78	3.201,66	2.547,14
EBN.OCC.2722-INE-07-0103	Teste de Tensão Aplicada em Cabos (hi-pot) (por fase)	teste	3,00	192,34	577,02	459,06
EBN.OCC.2722-INI	Instrumentação				959.312,65	763.197,50
EBN.OCC.2722-INI-01	Suportes				31.961,67	25.427,64
EBN.OCC.2722-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				19.909,47	15.839,31
EBN.OCC.2722-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	611,61	28,60	17.492,02	13.916,07
EBN.OCC.2722-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	12,92	30,04	388,18	308,82
EBN.OCC.2722-INI-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	105,91	19,16	2.029,27	1.614,42
EBN.OCC.2722-INI-01-0200	Montagem de Suportes				12.052,20	9.588,33
EBN.OCC.2722-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	608,54	17,56	10.685,98	8.501,41
EBN.OCC.2722-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	12,92	14,75	190,60	151,63
EBN.OCC.2722-INI-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	105,91	11,10	1.175,62	935,29
EBN.OCC.2722-INI-02	Encaminhamentos				279.238,46	222.152,91
EBN.OCC.2722-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				221.732,48	176.403,05
EBN.OCC.2722-INI-02-0106	Montagem de Eletrodutos flexível tipo TGVP Ø até 2 pol	pç	12,20	64,68	789,10	627,78
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	412,32	43,69	18.014,26	14.331,55
EBN.OCC.2722-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.480,37	137,08	202.929,12	161.443,72
EBN.OCC.2722-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				50.938,16	40.524,72
EBN.OCC.2722-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	270,14	188,56	50.938,16	40.524,72
EBN.OCC.2722-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				6.567,82	5.225,14
EBN.OCC.2722-INI-02-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	14,00	469,13	6.567,82	5.225,14
EBN.OCC.2722-INI-03	Cabos				543.874,39	432.688,53
EBN.OCC.2722-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				426.540,93	339.341,90
EBN.OCC.2722-INI-03-0148	Lançamento de Cabo de audio, 2 pares, 2,5mm²	m	2.088,00	15,09	31.507,92	25.066,66
EBN.OCC.2722-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	2.452,00	26,93	66.032,36	52.533,17
EBN.OCC.2722-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	329,00	12,93	4.253,97	3.384,32
EBN.OCC.2722-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	18.242,00	12,79	233.315,18	185.617,86
	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	3.043,70	15,72	47.846,96	38.065,47
EBN.OCC.2722-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	2.328,00	16,29	37.923,12	30.170,38
EBN.OCC.2722-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 4 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	314,00	18,03	5.661,42	4.504,04
EBN.OCC.2722-INI-03-0173						
EBN.OCC.2722-INI-03-0200	Ligação de Cabos				117.333,46	93.346,63
EBN.OCC.2722-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	938,00	91,37	85.705,06	68.184,12
EBN.OCC.2722-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	1.512,00	20,76	31.389,12	24.972,15
EBN.OCC.2722-INI-03-0230	Ligação de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	12,00	19,94	239,28	190,36
EBN.OCC.2722-INI-05	Sistemas				68.244,85	54.293,35
EBN.OCC.2722-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				68.244,85	54.293,35
EBN.OCC.2722-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	89,00	175,74	15.640,86	12.443,35
EBN.OCC.2722-INI-05-0105	Montagem de Sprinklers	pç	401,00	123,04	49.339,04	39.252,51
EBN.OCC.2722-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	13,00	251,15	3.264,95	2.597,49
EBN.OCC.2722-INI-06	Testes				28.179,36	22.418,57
EBN.OCC.2722-INI-06-0100	Cabos				28.179,36	22.418,57
EBN.OCC.2722-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	1.779,00	15,84	28.179,36	22.418,57
EBN.OCC.2722-INI-04	Instrumentos				7.813,92	6.216,50



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM
- Comando da Base
ÁREA 2722
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2722-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				7.813,92	6.216,50
EBN.OCC.2722-INI-04-0202	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 3.. à 6..	pç	1,00	689,21	689,21	548,31
EBN.OCC.2722-INI-04-0219	Montagem de Válvulas instrumentadas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	1,00	719,51	719,51	572,42
EBN.OCC.2722-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	8,00	466,94	3.735,52	2.971,86
EBN.OCC.2722-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	4,00	449,83	1.799,32	1.431,48
EBN.OCC.2722-INI-04-0232	Instalação de Torniquete	pç	2,00	435,18	870,36	692,43
EBN.OCC.2722-INN	Pintura e Isolamento				145.937,20	116.102,82
EBN.OCC.2722-INN-01	Pintura				145.937,20	116.102,82
EBN.OCC.2722-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				13.755,04	10.943,05
EBN.OCC.2722-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	1.873,98	2,63	4.928,58	3.921,01
EBN.OCC.2722-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	1.873,98	1,23	2.305,00	1.833,78
EBN.OCC.2722-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	1.873,98	1,72	3.223,25	2.564,31
EBN.OCC.2722-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	1.873,98	1,76	3.298,21	2.623,95
EBN.OCC.2722-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				4.714,94	3.751,05
EBN.OCC.2722-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	374,80	7,57	2.837,21	2.257,19
EBN.OCC.2722-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	281,10	6,68	1.877,73	1.493,86
EBN.OCC.2722-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				92.321,89	73.448,26
EBN.OCC.2722-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	12.353,98	3,66	45.215,57	35.972,01
EBN.OCC.2722-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	12.353,98	0,93	11.489,20	9.140,43
EBN.OCC.2722-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	12.353,98	1,28	15.813,09	12.580,38
EBN.OCC.2722-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	12.353,98	1,42	17.542,65	13.956,36
EBN.OCC.2722-INN-01-0305	Instalação de Fita Anti-Corrosiva em Tubulação	kg	221,27	10,22	2.261,38	1.799,08
EBN.OCC.2722-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				25.473,91	20.266,20
EBN.OCC.2722-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.470,80	5,51	13.614,09	10.830,92
EBN.OCC.2722-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	1.853,10	6,40	11.859,82	9.435,28
EBN.OCC.2722-INN-01-0500	Identificação				9.671,42	7.694,26
EBN.OCC.2722-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	20,00	74,17	1.483,40	1.180,14
EBN.OCC.2722-INN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	531,00	15,42	8.188,02	6.514,12
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				235.866,73	187.647,79
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				235.866,73	187.647,79
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2722	BSIM - Comando da Base				125.020,99	99.462,57
EBN.OSS.2722-IN	Industrial				125.020,99	99.462,57
EBN.OSS.2722-INT	Tubulação				125.020,99	99.462,57
EBN.OSS.2722-INT-01	Comissionamento de Tubulação				125.020,99	99.462,57
EBN.OSS.2722-INT-01-0100	Comissionamento de Sistemas				125.020,99	99.462,57
EBN.OSS.2722-INT-01-0102	Comissionamento do Sistema de Água Potável - AP	sist	1,00	22.325,45	22.325,45	17.761,39
EBN.OSS.2722-INT-01-0103	Comissionamento do Sistema de Combate a Incêndio - AF	sist	1,00	84.229,01	84.229,01	67.009,82
EBN.OSS.2722-INT-01-0121	Comissionamento do Sistema de GLP - GL	sist	1,00	13.796,56	13.796,56	10.976,09
EBN.OSS.2722-INT-01-0130	Comissionamento do Sistema de Descarte de Água - DAT	sist	1,00	4.669,97	4.669,97	3.715,27
EBN.SAP	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETOS				124.770,11	99.262,99
EBN.SAP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				124.770,11	99.262,99
EBN.SAP.2722	BSIM - Comando da Base				124.770,11	99.262,99
EBN.SAP.2722-IN	Industrial				124.770,11	99.262,99
EBN.SPC.2722-SAP	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM				124.770,11	99.262,99
EBN.SPC.2722-SAP-01	Serviços				124.770,11	99.262,99
EBN.SPC.2722-SAP-01-0100	Serviços de adequação de redes				124.770,11	99.262,99
EBN.SPC.2722-SAP-01-0101	SAP 0329 - Adequações no layout e atendimento a SAP 0317	pç	1,00	124.770,11	124.770,11	99.262,99