



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Garagem de viaturas da BSIM
ÁREA 2744
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				1.045.060,09	831.415,33
					1.045.060,09	831.415,33
EBN.OPP	SUPRIMENTO				281.227,61	223.735,42
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				281.227,61	223.735,42
EBN.OPP.2744	Garagem de viaturas da BSIM				281.227,61	223.735,42
EBN.OPP.2744-IN	Industrial				281.227,61	223.735,42
EBN.OPP.2744-INE	Elétrica				195.240,23	155.326,69
EBN.OPP.2744-INE-01	Fornecimento				195.240,23	155.326,69
EBN.OPP.2744-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				195.240,23	155.326,69
EBN.OPP.2744-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	195.240,23	195.240,23	155.326,69
EBN.OPP.2744-INI	Instrumentação				85.987,38	68.408,73
EBN.OPP.2744-INI-01	Fornecimento				85.987,38	68.408,73
EBN.OPP.2744-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				85.987,38	68.408,73
EBN.OPP.2744-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	52.951,48	52.951,48	42.126,45
EBN.OPP.2744-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	17.607,01	17.607,01	14.007,56
EBN.OPP.2744-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	15.428,89	15.428,89	12.274,72
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				652.986,74	519.494,69
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				652.986,74	519.494,69
EBN.OCC.2744	Garagem de viaturas da BSIM				652.986,74	519.494,69
EBN.OCC.2744-IN	Industrial				652.986,74	519.494,69
EBN.OCC.2744-INE	Elétrica				433.992,28	345.269,92
EBN.OCC.2744-INE-01	Suportes				30.375,20	24.165,50
EBN.OCC.2744-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				18.875,26	15.016,54
EBN.OCC.2744-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	569,96	28,60	16.300,88	12.968,45
EBN.OCC.2744-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	134,36	19,16	2.574,38	2.048,09
EBN.OCC.2744-INE-01-0200	Montagen de Suportes				11.499,94	9.148,96
EBN.OCC.2744-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	569,96	17,56	10.008,52	7.962,44
EBN.OCC.2744-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	134,36	11,10	1.491,42	1.186,52
EBN.OCC.2744-INE-02	Aterramento / SPDA				73.146,34	58.192,81
EBN.OCC.2744-INE-02-0100	Aterramento				42.518,92	33.826,65
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	1.251,50	29,05	36.356,08	28.923,69
EBN.OCC.2744-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	100,00	32,29	3.229,00	2.568,89
	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA					
EBN.OCC.2744-INE-02-0106	EXOTÉRMICA	pç	14,00	209,56	2.933,84	2.334,07
EBN.OCC.2744-INE-02-0200	SPDA				30.627,42	24.366,16
	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	32,00	601,15	19.236,80	15.304,16
EBN.OCC.2744-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	31,00	259,86	8.055,66	6.408,82
EBN.OCC.2744-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	8,00	416,87	3.334,96	2.653,18
EBN.OCC.2744-INE-03	Encaminhamentos				77.382,56	61.563,01
EBN.OCC.2744-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				21.015,01	16.718,85
EBN.OCC.2744-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	111,45	188,56	21.015,01	16.718,85
EBN.OCC.2744-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				56.367,55	44.844,16
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	1.249,40	36,60	45.728,04	36.379,72
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	155,95	43,69	6.813,46	5.420,56
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	23,50	51,98	1.221,53	971,81
	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	19,00	137,08	2.604,52	2.072,07
EBN.OCC.2744-INE-04	Cabos				196.161,84	156.059,88
EBN.OCC.2744-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				196.161,84	156.059,88
EBN.OCC.2744-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	12.910,90	13,31	171.844,08	136.713,48
EBN.OCC.2744-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	1.046,00	18,91	19.779,86	15.736,20
EBN.OCC.2744-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	69,00	22,04	1.520,76	1.209,87
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	309,00	5,64	1.742,76	1.386,48
	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	54,00	13,95	753,30	599,30
EBN.OCC.2744-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	14,00	37,22	521,08	414,55
EBN.OCC.2744-INE-05	Iluminação e Tomadas				45.845,97	36.473,54
EBN.OCC.2744-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				45.845,97	36.473,54
EBN.OCC.2744-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	213,00	170,67	36.352,71	28.921,02
	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	294,00	32,29	9.493,26	7.552,52
EBN.OCC.2744-INE-06	Instalações				8.960,77	7.128,89
EBN.OCC.2744-INE-06-0100	Instalações em Elétrica				8.960,77	7.128,89
EBN.OCC.2744-INE-06-0102	Instalação da Vedação de Paineis	pç	7,00	1.280,11	8.960,77	7.128,89
EBN.OCC.2744-INE-07	Testes				2.119,60	1.686,29
EBN.OCC.2744-INE-07-0100	Cabos				2.119,60	1.686,29
EBN.OCC.2744-INE-07-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Elétrica (ponto-a-ponto) (por fase)	teste	40,00	31,21	1.248,40	993,19
EBN.OCC.2744-INE-07-0102	Teste de Isolação de Cabos (Megger) (por fase)	teste	40,00	21,78	871,20	693,10
EBN.OCC.2744-INI	Instrumentação				212.891,14	169.369,16
EBN.OCC.2744-INI-01	Suportes				6.373,61	5.070,64
EBN.OCC.2744-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				3.990,44	3.174,67
EBN.OCC.2744-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	120,50	28,60	3.446,33	2.741,79
EBN.OCC.2744-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	18,11	30,04	544,11	432,88
EBN.OCC.2744-INI-01-0200	Montagem de Suportes				2.383,17	1.895,97
EBN.OCC.2744-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	120,50	17,56	2.116,00	1.683,42
EBN.OCC.2744-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	18,11	14,75	267,17	212,55
EBN.OCC.2744-INI-02	Encaminhamentos				66.244,55	52.701,98



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
- Garagem de viaturas da BSIM
ÁREA 2744
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2744-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				45.145,77	35.916,48
EBN.OCC.2744-INI-02-0108	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	354,29	36,60	12.966,98	10.316,10
EBN.OCC.2744-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	148,65	43,69	6.494,52	5.166,82
EBN.OCC.2744-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	187,37	137,08	25.684,27	20.433,56
EBN.OCC.2744-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				14.079,07	11.200,85
EBN.OCC.2744-INI-02-0202	Montagem de Tampas de Eletrocalhas e Leito	pç	40,46	91,86	3.716,38	2.956,63
EBN.OCC.2744-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitões	pç	54,96	188,56	10.362,69	8.244,22
EBN.OCC.2744-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				7.019,71	5.584,65
EBN.OCC.2744-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	29,00	80,29	2.328,41	1.852,41
EBN.OCC.2744-INI-02-0302	Montagem de caixa de passagem	pç	10,00	469,13	4.691,30	3.732,24
EBN.OCC.2744-INI-03	Cabos				128.021,34	101.849,54
EBN.OCC.2744-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				99.483,40	79.145,71
EBN.OCC.2744-INI-03-0104	Lançamento de Cabo de audio, 1 par, 2,5mm²	m	2.367,00	7,16	16.947,72	13.483,05
EBN.OCC.2744-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	866,00	26,93	23.321,38	18.553,72
EBN.OCC.2744-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	237,00	12,93	3.064,41	2.437,94
EBN.OCC.2744-INI-03-0163	Lançamento de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	m	11,00	10,77	118,47	94,25
EBN.OCC.2744-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	2.214,00	12,79	28.317,06	22.528,12
EBN.OCC.2744-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	1.763,00	15,72	27.714,36	22.048,63
EBN.OCC.2744-INI-03-0200	Ligação de Cabos				24.016,66	19.106,85
EBN.OCC.2744-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	146,00	91,37	13.340,02	10.612,88
EBN.OCC.2744-INI-03-0222	Ligação de Cabo elétrico de instrumentação cobre 1 par de 0,5mm² até 2,5mm² blindagem individual com fita de poliéster aluminizada e fio dreno	lig	24,00	28,79	690,96	549,70
EBN.OCC.2744-INI-03-0228	Ligação de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	lig	180,00	20,76	3.736,80	2.972,87
EBN.OCC.2744-INI-03-0243	Ligação de Cabo de Dados e Voz com Certificação	lig	108,00	57,86	6.248,88	4.971,40
EBN.OCC.2744-INI-03-0300	Solda de cabos de fibra otica				4.521,28	3.596,98
EBN.OCC.2744-INI-03-0301	Solda/Fusão de cabos de fibra ótica com Certificação	solda	32,00	141,29	4.521,28	3.596,98
EBN.OCC.2744-INI-05	Sistemas				2.510,85	1.997,55
EBN.OCC.2744-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				2.510,85	1.997,55
EBN.OCC.2744-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	10,00	175,74	1.757,40	1.398,13
EBN.OCC.2744-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	3,00	251,15	753,45	599,42
EBN.OCC.2744-INI-06	Testes				6.557,76	5.217,14
EBN.OCC.2744-INI-06-0100	Cabos				6.557,76	5.217,14
EBN.OCC.2744-INI-06-0101	Teste de Continuidade de Cabos de Instrumentação (ponto-a-ponto)	lig	414,00	15,84	6.557,76	5.217,14
EBN.OCC.2744-INI-04	Instrumentos				3.183,03	2.532,31
EBN.OCC.2744-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				3.183,03	2.532,31
EBN.OCC.2744-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nível, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	2,00	466,94	933,88	742,96
EBN.OCC.2744-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	5,00	449,83	2.249,15	1.789,35
EBN.OCC.2744-INNN	Pintura e Isolamento				6.103,32	4.855,61
EBN.OCC.2744-INNN-01	Pintura				6.103,32	4.855,61
EBN.OCC.2744-INNN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				4.235,23	3.369,41
EBN.OCC.2744-INNN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	577,01	2,63	1.517,53	1.207,30
EBN.OCC.2744-INNN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	577,01	1,23	709,72	564,63
EBN.OCC.2744-INNN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	577,01	1,72	992,45	789,56
EBN.OCC.2744-INNN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	577,01	1,76	1.015,53	807,92
EBN.OCC.2744-INNN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				1.451,75	1.154,97
EBN.OCC.2744-INNN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	115,40	7,57	873,59	695,00
EBN.OCC.2744-INNN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	86,55	6,68	578,16	459,97
EBN.OCC.2744-INNN-01-0500	Identificação				416,34	331,23
EBN.OCC.2744-INNN-01-0502	Identificação de Bandejas e/ou eletrodutos	idt	27,00	15,42	416,34	331,23
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61