



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
Cais 7 & 8 - Subestação Secundária - SBR
ÁREA 7818
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				1.691.174,98	1.345.443,05
EBN.OPP	SUPRIMENTO				1.691.174,98	1.345.443,05
EBN.OPP.7	INFRAESTRUTURA MARÍTIMA E CAIS				616.485,18	490.455,28
EBN.OPP.7818	Cais 7 e 8 - Subestação Secundária - SBR/SNBR				616.485,18	490.455,28
EBN.OPP.7818-IN	Industrial				616.485,18	490.455,28
EBN.OPP.7818-INE	Elétrica				583.696,69	464.369,84
EBN.OPP.7818-INE-01	Fornecimento				583.696,69	464.369,84
EBN.OPP.7818-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				583.696,69	464.369,84
EBN.OPP.7818-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	583.696,69	583.696,69	464.369,84
EBN.OPP.7818-INI	Instrumentação				32.788,49	26.085,44
EBN.OPP.7818-INI-01	Fornecimento				32.788,49	26.085,44
EBN.OPP.7818-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				32.788,49	26.085,44
EBN.OPP.7818-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	30.238,66	30.238,66	24.056,88
EBN.OPP.7818-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	2.549,83	2.549,83	2.028,56
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				722.011,43	574.408,48
EBN.OCC.7	INFRAESTRUTURA MARÍTIMA E CAIS				722.011,43	574.408,48
EBN.OCC.7818	Cais 7 e 8 - Subestação Secundária - SBR/SNBR				722.011,43	574.408,48
EBN.OCC.7818-IN	Industrial				722.011,43	574.408,48
EBN.OCC.7818-INE	Elétrica				677.619,99	539.092,11
EBN.OCC.7818-INE-01	Suportes				54.039,14	42.991,76
EBN.OCC.7818-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				35.015,84	27.857,45
EBN.OCC.7818-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	70,00	28,60	2.002,00	1.592,73
EBN.OCC.7818-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	502,00	30,04	15.080,08	11.997,21
EBN.OCC.7818-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	936,00	19,16	17.933,76	14.267,51
EBN.OCC.7818-INE-01-0200	Montagen de Suportes				19.023,30	15.134,31
EBN.OCC.7818-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	70,00	17,56	1.229,20	977,91
EBN.OCC.7818-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	502,00	14,75	7.404,50	5.890,78
EBN.OCC.7818-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	936,00	11,10	10.389,60	8.265,62
EBN.OCC.7818-INE-02	Aterramento / SPDA				15.649,73	12.450,41
EBN.OCC.7818-INE-02-0100	Aterramento				12.108,69	9.633,28
EBN.OCC.7818-INE-02-0103	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	299,00	29,05	8.685,95	6.910,26
EBN.OCC.7818-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	106,00	32,29	3.422,74	2.723,02
EBN.OCC.7818-INE-02-0200	SPDA				3.541,04	2.817,13
EBN.OCC.7818-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	2,00	601,15	1.202,30	956,51
EBN.OCC.7818-INE-02-0204	Instalação de para raios e captores	pç	9,00	259,86	2.338,74	1.860,62
EBN.OCC.7818-INE-03	Encaminhamentos				33.292,99	26.486,81
EBN.OCC.7818-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				26.480,83	21.067,28
EBN.OCC.7818-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	118,00	188,56	22.250,08	17.701,43
EBN.OCC.7818-INE-03-0103	Montagem de Septos em eletrocallhas / leito.	pç	25,00	169,23	4.230,75	3.365,85
EBN.OCC.7818-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				6.812,16	5.419,53
EBN.OCC.7818-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	85,00	36,60	3.111,00	2.475,01
EBN.OCC.7818-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	27,00	137,08	3.701,16	2.944,52
EBN.OCC.7818-INE-04	Cabos				565.532,63	449.919,10
EBN.OCC.7818-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				565.532,63	449.919,10
EBN.OCC.7818-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	3.486,00	13,31	46.398,66	36.913,24
EBN.OCC.7818-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	273,00	18,91	5.162,43	4.107,06
EBN.OCC.7818-INE-04-0112	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² até 1kV	m	955,00	22,04	21.048,20	16.745,25
EBN.OCC.7818-INE-04-0113	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 70 mm² a 107 mm² acima de 1kV	m	168,00	21,89	3.677,52	2.925,71
EBN.OCC.7818-INE-04-0114	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 120 mm² a 150 mm² até 1kV	m	3.764,00	25,85	97.299,40	77.408,19
EBN.OCC.7818-INE-04-0116	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 185 mm² a 300 mm² até 1kV	m	9.970,00	36,23	361.213,10	287.369,23
EBN.OCC.7818-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	191,00	5,64	1.077,24	857,02
EBN.OCC.7818-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	72,00	13,95	1.004,40	799,07
EBN.OCC.7818-INE-04-0120	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	42,00	37,22	1.563,24	1.243,66
EBN.OCC.7818-INE-04-0121	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 70 mm² a 107 mm² acima 1 kV (o preço inclui a instalação das muflas)	lig	18,00	77,54	1.395,72	1.110,39
EBN.OCC.7818-INE-04-0122	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 120 mm² a 150 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	106,00	43,42	4.602,52	3.661,61
EBN.OCC.7818-INE-04-0124	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 185 mm² a 300 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	340,00	62,03	21.090,20	16.778,67
EBN.OCC.7818-INE-05	Iluminação e Tomadas				9.105,50	7.244,03
EBN.OCC.7818-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				9.105,50	7.244,03
EBN.OCC.7818-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	49,00	170,67	8.362,83	6.653,19
EBN.OCC.7818-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	23,00	32,29	742,67	590,84
EBN.OCC.7818-INI	Instrumentação				29.035,79	23.099,92
EBN.OCC.7818-INI-01	Suportes				2.308,00	1.836,17
EBN.OCC.7818-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				1.430,00	1.137,66
EBN.OCC.7818-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	50,00	28,60	1.430,00	1.137,66
EBN.OCC.7818-INI-01-0200	Montagem de Suportes				878,00	698,51
EBN.OCC.7818-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	50,00	17,56	878,00	698,51
EBN.OCC.7818-INI-02	Encaminhamentos				12.887,60	10.252,95
EBN.OCC.7818-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				8.663,79	6.892,62



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
Cais 7 & 8 - Subestação Secundária - SBR
ÁREA 7818
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.7818-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	123,00	43,69	5.373,87	4.275,27
EBN.OCC.7818-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	24,00	137,08	3.289,92	2.617,35
EBN.OCC.7818-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				4.143,52	3.296,45
EBN.OCC.7818-INI-02-0203	Montagem de Septos em eletrocallhas e leito.	pç	8,00	164,39	1.315,12	1.046,27
EBN.OCC.7818-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	15,00	188,56	2.828,40	2.250,18
EBN.OCC.7818-INI-02-0400	Montagem de Caixas, Tomadas, Abrigos,etc				80,29	63,88
EBN.OCC.7818-INI-02-0402	Montagem de Tomada Tcom/Ti,Aluminio/ AC / PVC / Termoplastico.	pç	1,00	80,29	80,29	63,88
EBN.OCC.7818-INI-03	Cabos				12.785,75	10.171,92
EBN.OCC.7818-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				12.785,75	10.171,92
EBN.OCC.7818-INI-03-0151	Lançamento de Cabo manga, tipo policabo, 13 pares, 26 awg	m	10,00	12,93	129,30	102,87
EBN.OCC.7818-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	611,00	12,79	7.814,69	6.217,11
EBN.OCC.7818-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	308,00	15,72	4.841,76	3.851,94
EBN.OCC.7818-INI-05	Sistemas				1.054,44	838,88
EBN.OCC.7818-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				1.054,44	838,88
EBN.OCC.7818-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	6,00	175,74	1.054,44	838,88
EBN.OCC.7818-INN	Pintura e Isolamento				15.355,65	12.216,45
EBN.OCC.7818-INN-01	Pintura				15.355,65	12.216,45
EBN.OCC.7818-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				11.435,72	9.097,89
EBN.OCC.7818-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	1.558,00	2,63	4.097,54	3.259,87
EBN.OCC.7818-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	1.558,00	1,23	1.916,34	1.524,58
EBN.OCC.7818-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	1.558,00	1,72	2.679,76	2.131,93
EBN.OCC.7818-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	1.558,00	1,76	2.742,08	2.181,51
EBN.OCC.7818-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				3.919,93	3.118,56
EBN.OCC.7818-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	311,60	7,57	2.358,81	1.876,59
EBN.OCC.7818-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	233,70	6,68	1.561,12	1.241,97
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				352.678,37	280.579,29
EBN.OSS.7	INFRAESTRUTURA MARÍTIMA E CAIS				352.678,37	280.579,29
EBN.OSS.7810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.7810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.7810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.7810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.7810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.7810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.7810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.7818	Cais 7 e 8 - Subestação Secundária - SBR/SNBR				241.832,63	192.394,07
EBN.OSS.7818-IN	Industrial				241.832,63	192.394,07
EBN.OSS.7818-INE	Elétrica				241.832,63	192.394,07
EBN.OSS.7818-INE-01	Comissionamento de Elétrica				241.832,63	192.394,07
EBN.OSS.7818-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				241.832,63	192.394,07
EBN.OSS.7818-INE-01-0101	Estudo e Implementação de Seletividade e Rede de Automação das SEs	cj	1,00	241.832,63	241.832,63	192.394,07